

Réhabilitation Quartier St Just et Elbeuf 210 Logements Amiens (80)

MAÎTRE D'OUVRAGE :

AM SOM HABITAT



ÉLÉMENTS CLÉS :

Architecte Mandataire: AIP
Ingénierie / Économie: AIP ING
Fluides / Thermique: THERMI-CLIM

Montant des travaux: 4.2 M€ HT
Avancement: Réception Été 2019
Mission: Base Loi MOP
Cerqual Patrimoine habitat & environnement
Mode de dévolution du marché: Entreprise Général

TRAVAUX PRÉCONISÉS

Réfection complète de l'ITE avec la mise en place d'un enduit mince ou bardage sur isolant (14 cm; $R = 4,11 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$).
Remplacement des menuiseries extérieures ($U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$)
Isolation du plancher bas sous sol (ép = 14,1 cm ; $R = 3,53 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$)



Exemple travaux logements :

Logement T3 / Saint Just



Plans Elec:

BATIMENT 05 / Saint Just / T3



BATIMENT 1 / Elbeuf / T4



Contexte initial :

